

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. ĢP daļā par 0.000 atzīmi ir pieņemts pamata augšējais līmenis. Pamats ir izvirzīts ~200 mm virs blakus esošā šķembotā laukuma. Šķembotā laukuma augstuma atzīme Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5 tiks precizēta būvprojekta (BP) izstrādes laikā.
2. Vēja elektrostacijas (turpmāk tekstā VES) ražotājs, marka, augstuma atzīmes un visi izmēri tiks precizēti BP izstrādes laikā pēc konkrēta vēja elektrostacijas ražotāja izvēles. Rasējumā uzrādītas maksimālās iespējamās augstuma atzīmes.
3. Projektā rasējumi izstrādāti MBP stadijā.
4. Izstrādāto projekta daļu un tās rasējumus skatīt kopā ar citiem rasējumiem un būvprojekta daļām.
5. Darbu robeža norādīta orientējoši, tā var tikt precizēta atkarībā no plānotajiem būvdarbiem.
6. Detalizētus ārējo inženiertīklu plānus, tīklu piesaistes, kabeļu aizsardzību, norādījumus un piezīmes tīklu izbūvei, norādījumus darbu veikšanai, tīklu izbūves darbu apjomus skatīt atsevišķajās ārējo inženiertīklu daļās.
7. Ja būvniecības gaitā esošais segums, ko nebija plānots demontēt, tiek bojāts, tas jāatjauno.
8. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
9. Izmēri doti metros, augstumu atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
10. Izmērus nedrīkst nolasīt no lapas pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
11. Pēc būvniecības darbiem nodrošināt teritorijas sakopšanu.
12. Galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu būvprojekta dokumentāciju.
13. Ja kāds no būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem (pasūtītājs, būvuzņēmējs u.c.) atrod nesaistes starp projektā uzrādīto informāciju un esošo situāciju, tad nekavējoties par to ir jāinformē projekta autors.
14. Jebkuru neatbilstību gadījumā starp ĢP daļas rasējumiem un citu daļu rasējumiem un aprakstiem, būvniecības dalībnieka pienākums ir nekavējoties ziņot par šādām neatbilstībām projekta autoram.
15. Galvenais būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.
16. Būvprojekta realizācijai nepieciešamo detalizēto darba rasējumu izstrāde jāparedz galvenajam būvdarbu veicējam savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
17. Montāžas darbus veikt saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu” 25. panta 6. punkta Latvijas Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.
18. Ģenerālplāna apzīmējumu atšifrējumus skatīt rasējumā GP-2.
19. Saistīto būvniecības lietu sarakstu skatīt GP-3.
20. Projekta ĢP daļa izstrādāta saskaņā ar sekojošiem Latvijā spēkā esošajiem likumiem:
Aizsargjoslu likums,
Būvniecības likums,
MK noteikumi Nr. 253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi,
MK noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi,
MK noteikumi Nr. 693 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21.

Būvprojekta ģenerālplāna daļas rasējumu saraksts

N.p.k	Marka	Nosaukums
1.	GP-1	Vispārīgie rādītāji
2.	GP-2	Ģenerālplāns ar vēja elektrostaciju izvietojumu
3.	GP-3	Ģenerālplāns ar vēja elektrostaciju parka sadalījumu būvniecības lietās un kabeļu izvietojumu

Amats	Uzvārds	Datums	Būvniecības ierosinātājs: AS "Latvenergo" Vienotais reģ.Nr. 40003032949		Pasūtījums Nr.: Būvprojekta izstrādātājs: AS „Latvenergo” Vienotais reģ.Nr. 40003032949 Būvkomersantu reģ.Nr. 3742-R Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 				
Būvpr.vad.	Andris Baikovs	10.10.2025.	Objekts: Vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" turbīnas	Adrese: Riebiņu pagasts, Preiļu novads (kad.apz.: 76620080001, 76620080132, 76620080134, 76620080138, 76620060074, 76620060081)	Stadija	Marka	Lapa	Lapu skaits	Mērogs
Daļas vad.	Andris Baikovs	10.10.2025.							
Izstrādāja	Andris Baikovs	10.10.2025.							
			Rasējums: Vispārīgie rādītāji		MBP	ĢP	1	3	-